5m Isolierter Bürocontainer mit Elektroausstattung



Isolierte Bürocontainer als Tagesunterkunft nach AVO. Neue und gebrauchte Ausführungen einfach online bestellen oder Angebot anfordern.

Artikelnummer 17415
Gewicht 400kg

Produktbeschreibung

100% Hergestellt in Deutschland

5m Bürocontainer / Ausführung 1-4

Die Raumzelle "Quinto" ist die günstige Alternative zum 6 m Container.

Aufgrund der Leichtbauweise und der geringen Außenmaße kann der "Quinto"

Der "Quinto" ist optimal für die Nutzung als Baustellenunterkunft, Mannschaftscontianer, Bürocontainer oder Poliercontainer geeignet.

Aufgrund der geringen Außenmaße und des geringen Gewichtes kann die Kleinraumzelle mit jedem LKW oder größerem Anhänger transportiert werden.

Außenmaße: 5100 mm x 2160 mm x 2540 mm (L x B x H)
Innere lichte Raumhöhe: 2300 mm
Gewicht ca.: 1020 kg

Baubeschreibung:
vollverzinkter Stahlrahmen (nicht stapelbar!)
Wand und Dach:
verzinkte PU-Sandwichelemente (PU-Schaum 40 mm)

Innenverkleidung:
weiß - leicht gesickt, Container serienm. in RAL 9002 (grau-weiß) lackiert, innenliegende Dachentwässerung, 4 Kranseil-Aufhängevorrichtungen

serienmässige Ausstattung:
Hart-PVC-Bodenbelag, 1,5 mm stark (grau-meliert)
verz. ZK-Stahlblech-Außentüre 875 x 2000 mm
2 Stück Kunststoff-Drehkipp-Fenster, 1-flgl., 900 x 1200 mm, mit Iso-Glas, PVC-Rollo (bei Quinto Nr. 1 - 3)
bzw. 1 Stück Kunststoff-Drehkipp-Fenster, 2-flgl., 1700 x 1200 mm mit Iso-Glas, PVC-Rollo (bei Quinto Nr. 4)

Elektro-Installation (Leuchte, Lichtschalter, Steckdose)
serienm. Lackierung RAL 9002 (grau-weiß),
auf Kundenwunsch andere Farben möglich

Optional erweiterbar (gegen Aufpreis):
- Zusätzliche Hörmann Tür 875x2000mm 599,- Euro
- Zusätzliches Fenster 900x1200mm mit Rollo 590,- Euro
- Untergeschweißte Staplertaschen 699,- Euro
- Lackierung in RAL- Farbe nach Wunsch 199,- Euro /lfm.

Technische Details:

Rahmenkonstruktion:

freitragende, verschweißte Profil-Stahlrahmenkonstruktionen,
verzinkt, mit zusätzlicher Primer- und Lackschicht

Dachaufbau:

Aufbau von oben nach unten:
verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 9002 lackiert, 0,60 mm stark
(äußeres Blech leicht trapeziert/gesickt)
PIR-Hartschaum-Isolierung 40 mm stark
Wärmedämmung: K-Wert 0,46
temperaturbeständig bis 100°C,
schwer entflammbar nach DIN 4102 – Klasse B1,
vollflächig mit Stahlblech verschäumt,
verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech, in RAL 9002 lackiert,
0,60 mm stark, Ausführung des Dachelements: innen glatt
Schneelast: ca. 100 kg/m²
als Wannendach mit umlaufendem Dachrinnensystem,
mit 4 innenliegenden Regenfallrohren über die Containereckstützen,
mit jeweils 64 cm² Ablaufquerschnitt

Fußbodenkonstruktion:

quer eingeschweißte U-Profil-Stahlträger, verzinkt,
Abstand der Bodenträger: 1000 mm,
Aufbau von unten nach oben:
Gesamtstärke der Boden-Elemente: 40 mm
verzinktes Stahlblech 0,63 mm stark,
20 mm PIR-Hartschaumkern,
temperaturbeständig bis 100°C,
schwer entflammbar nach DIN 4102 – Klasse B1
vollflächig verschäumt,
19 mm Holzwerkstoffplatte, wasserfest verleimt, V100, E1,
Überlappungssystem der Boden-Elemente,
Bodenbelastung: ca. 100 kg/m² (auch stärkere Ausführung möglich),
Wärmedämmung: K-Wert 1,0
PVC-Bodenbelag, 1,5 mm stark, Dekor: grau-meliert - 2 -

Außenwandkonstruktion:
Rahmenkonstruktion außen sichtbar,
Aufbau von außen nach innen:
Außenverkleidung – verzinktes Trapezblech pulverbeschichtet,serienmäßig in RAL 9002 (grau-weiß) lackiert,
PIR-Hartschaumkern, 40 mm stark,
Wärmedämmung: K-Wert 0,46,
temperaturbeständig bis 100°C,
schwer entflammbar nach DIN 4102 – Klasse B1
vollflächig verschäumt,
Innenverkleidung verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, in RAL 9002 lackiert,
in trapezierter Ausführung,
oberer Deckenanschluß mit Sockelleistenprofil, mit Schattenfuge ausgebildet,
Sockelleisten-Farbe im Aufenthalts-Container: „Buche“ oder „grau-weiß“,
im Sanitär-Container: braune PVC-Sockelleisten im Fußbodenbereich

-

Weitere Bilder































