

3m Schnellbaucontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen

Neue Schnellbautechnik aus Deutschland. Aufbau innerhalb weniger Minuten. Made in Germany

Artikelnummer 17392

Gewicht 310kg



Produktbeschreibung

Neue Schnellbautechnik aus Deutschland. Aufbau innerhalb weniger Minuten ohne Fachwissen. Made in Germany

Image not found or type unknown

Lieferumfang:

- 3100mm Container komplett mit Doppeltür
- (Stabiler und Strapazierfähiger Boden aus hochwertigen OSB-Platten)
- Schloß mit Profilzylinder und 3 Schlüssel
- Bebilderte Montageanleitung
- 4x Kranösen

Beschreibung:

In unserer Rubrik "Materialcontainer" finden Sie ausschließlich Lagerlösungen **made in Germany**.

Alle Material- und Schnellbaucontainer sind **TÜV und GS geprüft**

Hergestellt aus speziell profiliertem feuerverzinkten Stahlblech.

10 Jahre Korrosionsschutz Garantie*

Die Schnellbaucontainer gibt es in 2-6 Meter (6 Meter Lagercontainer entspricht ca. einem 20 Fuß Seecontainer)

Der Boden ist aus hochwertigen OSB Platten, zusätzlich mit massiven Kanthölzer verstärkt. Extrem Stabil und Strapazierfähig.

Die Container sind mit einer Doppeltür, Klinke und Türschloss auf der Stirnseite ausgestattet

Container sind Kran sowie Stapler fähig:

Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, bis 2to Gesamtgewicht kranbar.

Hergestellt zu 100% in Deutschland.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 20 Min.

Volle Mobilität: Der Materialcontainer, kann bei Bedarf ab- und aufgebaut werden.

Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet als Geräteschuppen, Außenlagerung für Gastronomie (verschlossene Bodengruppe von unten) Handwerk und Industrie.

Stapelbarer und montagefreundlicher Bausatz mit Aufbauanleitung

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

--> Außen: 3100 x 2100 x 2100 mm

--> Innen: 2975 x 1975 x 1935 mm

--> Zerlegt: 3100 x 2100 x 400 mm

Gewicht: 398kg

Türe: 1785 x 1890mm

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg

mit Staplermanipulation --> möglich

max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²

max. Dachbelastung --> 210 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition

(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)

- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2 Mann möglich.

Montage:

SchnellbauContainer 3,10m --> Gewicht 398 Kg --> 2 Monteure --> Zeitaufwand ca. 20min

[Bodengruppe-3m-MC](#)

Weitere Bilder

